


Заказчик _____
(наименование организации)Утвержден / **Согласован** 

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме _____ 5619.637 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость _____ 602.104 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" " _____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчетЖилой дом №1 (Ремонт фасада)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|-------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ | | | | |
| 1 | | Сметная стоимость строительства | 5017.533 | | | 5017.533 |
| | | Итого по сводному сметному расчёту | 5017.533 | | | 5017.533 |
| 2 | Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422 | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | | | 602.104 | 602.104 |
| | | Всего по сводному сметному расчёту | 5017.533 | | 602.104 | 5619.637 |

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Руководитель проектной организации

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме _____ 5619.637 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость _____ 602.104 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" " 20__ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Жилой дом №1 (Ремонт фасада)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023г.

| № п/п | № смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысячи тенге | | | Всего, тысячи тенге |
|-------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1 | 02-001 | Жилой дом №1 | 4919.150 | | | 4919.150 |
| | | Итого по главе 2 | 4919.150 | | | 4919.150 |
| | | Итого по главам 1 - 7 | 4919.150 | | | 4919.150 |
| | | Итого по главам 1 - 9 | 4919.150 | | | 4919.150 |
| 2 | НД СССР | Непредвиденные работы и затраты - 2 % | 98.383 | | | 98.383 |
| | | Итого сметная стоимость | 5017.533 | | | 5017.533 |
| 3 | Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422 | Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 % | | | 602.104 | 602.104 |
| | | Всего по сметному расчёту | 5017.533 | | 602.104 | 5619.637 |

Руководитель проектной организации

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки Областная детская деревня семейного типа "Жилой дом №1"Наименование объекта Жилой дом №1**Локальная смета № 02-001-001
(Локальный сметный расчет)**

на

Общестроительные работы.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 4919.150 тысячи тенгеСметная заработная плата 1233.813 тысячи тенгеНормативная трудоемкость 0.49611 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наскладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел № I Общестроительные работы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0109-0501 | Устройство фасадная облицовочная бетонная панель - Шамотный кирпич (цвет согласовать с заказчиком) НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 поверхности облицовки | 236.0 | 6640.86 | 18.01 | 1567243 | 4250 | 589049 | 780162 | 2535197 |
| | | | | | 4126.88 | 5.33 | 973944 | 1258 | - | 187792 | |
| 2 | СПРАЙС | Фасадная панель - шамотный кирпич СП = 8,00% | | 236.0 | 5284.62 | - | 1247170 | - | 1247170 | - | 1346944 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 99774 | |
| 3 | 1115-0111-0103 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 80,00% СП = 8,00% | м | 55.0 | 753.15 | 5.11 | 41423 | 281 | 9508 | 25416 | 72186 |
| | | | | | 575.17 | 2.47 | 31634 | 136 | - | 5347 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------|---|------------------------------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------|-----------------|---------|
| 4 | СПРАЙС | Угловой элемент, KR-02 СП = 8,00% | п/м | 55.0 | 4590.00 | - | 252450 | - | 252450 | - | 272646 |
| 5 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93,00% СП = 8,00% | м2 вертикальной прокладки | 160.0 | 1470.34 1018.34 | 74.03 40.60 | 235254 162934 | 11845 6496 | 60475 | 157570 31426 | 424250 |
| 6 | 1208-0101-2701 | Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 40.0 | 851.89 844.93 | 6.50 3.57 | 34076 33797 | 260 143 | 19 | 24437 4681 | 63194 |
| 7 | СПРАЙС | Трубы водосточный Д-100мм СП = 8,00% | м | 40.0 | 2754.00 | - | 110160 | - | 110160 | - | 118973 |
| 8 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80,00% СП = 8,00% | м | 25.0 | 2425.20 936.50 | 6.19 2.35 | 60630 23412 | 155 59 | 37063 | 18777 6353 | 85760 |
| | | Итого по разделу № 1 | | | | | 3548406 | 16791 | 2305894 | 1006362 | 4919150 |
| | | Итого по смете | | | | | 1225721 | 8092 | - | 364382 | 4919150 |
| | | Итого по смете: | тенге | | | | 3548406 | 16791 | 2305894 | 1006362 | 4919150 |
| | | в том числе: | | | | | 1225721 | 8092 | - | 364382 | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | 4919150 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | 1225721 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | 16791 | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | 8092 | | | | |
| | | - накладные расходы | тенге | | | | 2305894 | | | | |
| | | | тенге | | | | 1006362 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------|---|---|---|--------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - сметная прибыль | тенге | | | | 364382 | | | | |

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

