

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден / Согласован _____

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме _____

5619.637 тысячи тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость _____

602.104 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" " 20 г.

Сводный сметный расчет

Жилой дом №4 (Ремонт фасада)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1		Сметная стоимость строительства	5017.533			5017.533
		Итого по сводному сметному расчёту	5017.533			5017.533
2	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %			602.104	602.104
		Всего по сводному сметному расчёту	5017.533		602.104	5619.637

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Руководитель проектной организации _____

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____

отдела _____

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

5619.637 тысячи тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

602.104 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" " 20 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Жилой дом №4 (Ремонт фасада)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-001	Жилой дом №1	4919.150			4919.150
		Итого по главе 2	4919.150			4919.150
		Итого по главам 1 - 7	4919.150			4919.150
		Итого по главам 1 - 9	4919.150			4919.150
2	НД СССР	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	98.383			98.383
		Итого сметная стоимость	5017.533			5017.533
3	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %			602.104	602.104
		Всего по сметному расчёту	5017.533		602.104	5619.637

Руководитель проектной организации

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки Областная детская деревянная семейного типа "Жилой дом №4"

Наименование объекта Жилой дом №4

**Локальная смета № 02-001-001
(Локальный сметный расчет)**

на

Общестроительные работы.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 4919.150 тысячи тенге
Сметная заработная плата 1233.813 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 0.49611 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0109-0501	Устройство фасадная облицовочная бетонная панель - Шамотный кирпич (цвет согласовать с заказчиком) НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	236.0	6640.86 4126.88	18.01 5.33	1567243 973944	4250 1258	589049	780162 187792	2535197
2	СПРАЙС	Фасадная панель - шамотный кирпич СП = 8,00%		236.0	5284.62	-	1247170	-	1247170	-	1346944
3	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 80,00% СП = 8,00%	м	55.0	753.15 575.17	5.11 2.47	41423 31634	281 136	9508	25416 5347	72186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СПРАЙС	Угловой элемент, KR-02 СП = 8,00%	п/м	55.0	4590.00	-	252450	-	252450	-	272646
5	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	160.0	1470.34 1018.34	74.03 40.60	235254 162934	11845 6496	60475	157570 31426	424250
6	1208-0101-2701	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей НР = 72,00% СП = 8,00%	м	40.0	851.89 844.93	6.50 3.57	34076 33797	260 143	19	24437 4681	63194
7	СПРАЙС	Трубы водосточный Д-100мм СП = 8,00%	м	40.0	2754.00	-	110160	-	110160	-	118973
8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80,00% СП = 8,00%	м	25.0	2425.20 936.50	6.19 2.35	60630 23412	155 59	37063	18777 6353	85760
		Итого по разделу № 1					3548406	16791	2305894	1006362	4919150
		Итого по смете					1225721	8092	-	364382	
		Итого по смете:	тенге				3548406	16791	2305894	1006362	4919150
		в том числе:					1225721	8092	-	364382	
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1225721				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				16791				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				8092				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				2305894				
		- накладные расходы	тенге				1006362				

