

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2) 1  
 Заказчик: Областная детская деревня семейного типа

Форма 2



Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме  
 в том числе  
 налог на добавленную стоимость

8 634,65 тыс. тнг.  
 925,141 тыс. тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"05" марта 2022 г.

## СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка видеонаблюдения в здании ГУ "Областная детская деревня семейного типа"  
 (наименование стройки)

в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства</b>				
		Всего по главе				
		<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>				
1	2-1	Установка ВН	7198,071			7198,071
		Всего по главе	7198,071			7198,071
		<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>				
		Всего по главам				
		<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>				
		Всего по главе				
		<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>				
		Всего по главе				
		<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>				
		Всего по главе				
		<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>				
		Всего по главе				
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	7198,071			7198,071

<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>					
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0%	--	--	--
	<b>Всего по главе</b>		--	--	--
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>		7198,071	--	7198,071

<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--
	<b>Всего по главе</b>		--	--	--
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>		7198,071	--	7198,071
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	143,961	--	143,961
	<b>ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		7342,032	--	7342,032
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	7709,511	--	7709,511
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	925,141
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>		7709,511	925,141	8634,653

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



ТОО "Спецавтоматикасервис"

Наименование стройки - Установка видеонаблюдения в здании ГУ "Областная детская деревня семейного типа"  
 Шифр стройки 04/03/22  
 Наименование объекта - Установка ВН  
 Шифр объекта 2-1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1**  
**(Локальный сметный расчет)**

на **Установка ВН** в здании ГУ "Областная детская деревня семейного типа"

(наименование работ и затрат)

Основание: 04/03/22-ВН


Сметная стоимость	7198,071	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1020,324	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,506	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	зарплата рабочих-строителей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Оборудование ВН</b>												
1	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса ло 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пульты	шт.	1	2077,82 2000,00	--	2078 2000	--	78	1500 286	3864	
2	Прайте лист	Видеорегистратор IP 32-канальный HP - 75%; СП - 8%	шт.	1	134550,00	--	134550	--	134550	--	134550	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	22	6042,64 6036,87	5,77	132938 132811	127	--	81015 17116	231069	
4	Прайте лист	Видеокамера внутренняя IP, 2,0 Мп DS-1 200 HP - 61%; СП - 8%	шт.	22	33700,00	--	741400	--	741400	--	741400	
5	Прайте лист	Жесткий диск 27000 8 Тб	шт.	1	160000,00	--	160000	--	160000	--	160000	
6	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монитор. Монтаж на стене	шт.	1	21559,07 16497,00	4377,37 2087,25	21559 16497	4377 2087	685	13938 2840	38337	
7	Прайте лист	Монитор 23" с HDMI входом	шт.	1	110000,00	--	110000	--	110000	--	110000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки сменные и выдвижные (модули, ячейки, ГЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	1679,03 1643,00	36,03 19,25	6716 6572	144 77	--	--	4987 936	12639
9	Прайс лист	ROE HUB 8 port	шт.	4	11700,00	--	46800	--	46800	--	--	46800
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	24554,68 20709,00	2452,56 847,00	196437 165672	19620 6776	11145	--	105193 24130	325761
11	Прайс лист	Источник бесперебойного питания (ИБП) 24-220В, 2000Вт	шт.	7	14700,00	--	102900	--	102900	--	--	102900
12	Прайс лист	Источник бесперебойного питания (ИБП) 36-220В, 3000Вт	шт.	1	16133,00	--	16133	--	16133	--	--	16133
13	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	7053,13 4000,00	2921,17 1391,50	49372 28000	20448 9740	924	--	27173 6124	82669
14	Прайс лист	Электрический шкаф 600х800х300	шт.	7	37000,00	--	259000	--	259000	--	--	259000
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2215	329,71 154,96	138,52 53,61	730313 343242	306822 118746	80249	--	332631 85036	1147980
16	Прайс лист	Уличный медный кабель для видеонаблюдения FTP Cat5e с тросом	м	2135	330,00	--	704550	--	704550	--	--	704550
17	Прайс лист	Кабель ШВВП 2х1,5	м	50	190,00	--	9500	--	9500	--	--	9500
18	Прайс лист	Кабель гибкий, медный КТ 16мм	м	30	170,00	--	5100	--	5100	--	--	5100
19	Прайс лист	Кабель HDMI-HDMI 3 м	шт.	1	4700,00	--	4700	--	4700	--	--	4700
20	Прайс лист	Коннектор RJ45	шт.	100	300,00	--	30000	--	30000	--	--	30000
21	Прайс лист	Кронштейн настенный для монитора	шт.	1	17000,00	--	17000	--	17000	--	--	17000
22	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	200	368,28 349,73	3,50 0,06	73656 69946	700 12	3010	--	50370 9922	133948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	3,6	836,00			3010		
23	Прайс лист	Кабель канал 25x25	м	200		340,00	68000		68000		68000
24	Прайс лист	Дюбель-шуруп	упак.	5		65,00	325		325		325
25	Прайс лист	Анкерные крепежные материалы	упак.	20		1500,00	30000		30000		30000
26	Прайс лист	Распределительная коробка	шт.	22		5200,00	114400		114400		114400
27	Прайс лист	Вилка	шт.	7		900,00	6300		6300		6300
28	Прайс лист	Розетка двойная	шт.	7		1350,00	9450		9450		9450
29	Прайс лист	Сетевой фильтр на 5 розеток	шт.	1		3100,00	3100		3100		3100
30	Прайс лист	Наконечник (для кабеля КГ 16мм)	шт.	70		520,00	36400		36400		36400
31	Прайс лист	Аккумуляторные клемники	шт.	34		520,00	17680		17680		17680
32	1319-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	17		8000,12	98,14	136002	1669	16982	72069
		НР - 61% СП - 8%				6903,00	46,75	117351	795		16646
33	Прайс лист	АКБ 12V, 100А/ч	шт.	17		139400,00		2369800	2369800		2369800
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>			Тенге								7198071
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>			Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					882091			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						353907		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						138233		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5110162		
		- Накладные расходы	Тенге							688576	
		- Сметная прибыль	Тенге							163036	



Жармаев К.К.