

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: ГУ «Областная детская деревня семейного типа «Торактау»

Утвержден: Директор: Наурызбаев О.К.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

ФОРМА 1

10550

9960,00 тыс. тенге

13,07 тыс. тенге

1067,14 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

20 г.

### С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А

Текущий ремонт внутренних помещений фасада, подвала жилого дома № 2 в  
детской деревне гор. Актау

Составлен в текущих ценах по состоянию на 20 г. (наименование стройки)

N	N смет и	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге						
п/п	расчетов		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	и проч.	и инвентаря	Всего	
1	2	3	4	5	6	7		7	

**Глава 2. Основные объекты строительства**

1. 2-1 -Общестроительные работы ж/дом №2 3507,783

Всего по главе

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

**Глава 8. Временные здания и сооружения**

2. СН РК 8.02-02-2002 -Временные здания и сооружения 1,8%

3. СН РК 8.02-02-2002 -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%

Всего по главе

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8

**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**

4. СН РК 8.02-02-2002 -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%

Всего по главе

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9

3507,783

3507,783

3507,783

3507,783

3507,783

3507,783

1	2	3	4	5	6	7
5.		-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	3507,783	-	-	3507,783
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,48547017	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.	8718,49	-	-	8718,49
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	13,07	-	-	13,07
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	174,37	174,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8718,49	-	174,37	8892,86
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1067,14	1067,14
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8718,49	-	1241,51	9960,00

Директор ТОО «Темирлан ХХ1ВЕК» Б.Бисенгалиева.

Гос.лицензия МКЛ №0000897 от 05.05.2010г



Директор: Наурызбаев О.К.

на , объект - Д Е Ф Е Т Н Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт внутренних помещений здания жилого дома №2, фасада, подвала в Детской деревне

№ п/п :	Наименование работ :	Единица измерения :	Количество :	Формула расчета объемов :
1 :	2	:	3	4
				5

РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №2 Внутренние отделочные работы

1	Зачистка стен и потолков от старого набеда поверхности стен	м2	585,2	585,20X1
2	Улучшенная шпаклевка стен за 2 раза	м2	363,2	363,2X1
3	Улучшенная шпаклевка потолков за 2 раза	м2	222	222X1
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	м2	363,2	363,2X1
5	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	м2	222	222X1
6	Улучшенная шпаклевка откосов дверных и оконных за 2 раза	м2	6	6X1
7	Улучшенная окраска откосов оконных и дверных колером масляным разбеленным по шпатлевке	м2	6	6X1
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону в санузлах	м2	32,2	32,2X1
9	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону в комнате у девочек и холле	м2	170	170X1
10	Устройство инвентарных деревянных лесов	м2	363,2	363,2X1

РАЗДЕЛ 2. Полы

11	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	84,7	84,7X1
12	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	140	140X1
13	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,7	34,7X1
14	Устройство покрытия из линолеума на клею "Бустилат в холле"	м2	34,7	34,7X1
15	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клею КН-2	м	50	50X1
16	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,5	31,5X1
17	Устройство теплых полов "Теплолюкс" толщиной 100 мм на кухне и сан.узлах	м2	31,5	31,5X1
18	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе на кухне и в сан.узлах	1м2	31,5	31,5X1

РАЗДЕЛ 3. Проемы

19 Демонтаж оконных блоков  
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)

2  
м2

36 36X1

1040

1	2	3	4	5
20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	36	36,0X1
21	Установка блоков металлических ворот в дверь, площадь проема более 3 м2	м2	18	18,0X1
22	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки шт в откосах	шт	12	12X1
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,9	18,9X1
24	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	22	22X1
25	Установка блоков металлических в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	1,89X1

РАЗДЕЛ 4. Отопление. Сан.приборы

26	Смена унитаза с бачком	КОМПЛ	3	3X1
27	Смена ванны чугунной	КОМПЛ	2	2X1
28	Смена раковины /умывальника/	КОМПЛ	3	3X1
29	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	24	24X1
30	Установка конвекторов	1кВт	120	120X1
31	Установка кранов воздушных	1КОМПЛЕКТ	12	12X1
32	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем	1КОМПЛЕКТ	3	3X1
33	Установка унитаза с бочком непосредственно присоединенным	1КОМПЛЕКТ	3	3X1
34	Установка ванны	1КОМПЛЕКТ	2	2X1
35	Установка видуара	1КОМПЛЕКТ	1	1X1
36	Установка моек на 2 отделения на кухне со смесителем	1КОМПЛЕКТ	1	1X1
37	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	2	2X1

РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы

38	Прокладка проводки	м	170	170X1
39	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	12	12X1
40	Установка выключателей и розеток неутепленного типа при открытой шт проводке	шт	24	24X1

РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка фасада

41	Защитка стен от старого набела поверхности стен	м2	148	148X1
42	Улучшенная шпателька стен за 2 раза стен	м2	148	148X1
43	Частичная улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	205	205X1
44	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности водомульсионными составами с подбором колера	м2	20,4	20,4X1
45	Масляная окраска металлических оконных решеток	м2	52,6	52,6X1
46	Частичная Облицовка плитками из дикого камня толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3(по периметру и углам здания)	м2	205	205X1
47	Устройство инвентарных деревянных лесов	м2		

РАЗДЕЛ 7. Отмостки

1 :	2	3	4	5
49	Устройство стяжек бетонных площадку свыше 20 м2	1м2	20,4	20,4X1
50	Масленая окраска оконных металлических решеток	1м2	22,5	22,5X1
51	Частичная замена покрытий из керамических плиток парадном входе	1м2	5	5X1
РАЗДЕЛ 8. Подвальное помещение. Сантехнические работы				
52	Улучшенная шпаклевка потолков за 2 раза	м2	164,24	164,24X1
53	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	м2	287	287X1
54	Замена труб водоснабжения напорных полиэтиленовых низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м2	25	25X1
55	Замена труб водоснабжения напорных полиэтиленовых низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм	м2	25	25X1
56	Масляная окраска металлического дверного блока	м2	2	2X1
57	Ремонт бетонных ступеней	м3	0,8	0,8X1
РАЗДЕЛ 9. Кровля				
58	Частичная замена кровельного покрытия без слуховых окон металл черепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	80	80,0X1
59	Устройство настенных желобов водостока	м	30	30X1

Зам по хоз. части Тулемисов Д.Т.

Наименование стройки - Текущий ремонт внутренних помещений здания жилого дома №2, фасада, подвала в Детской деревне

Наименование объекта - Текущий ремонт жилого дома № 2

Объект номер -

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт жилого дома № 2

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	3507,783	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2786	чел.-ч
Сметная заработная плата	518,202	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.20 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих-строителей		в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №2 Внутренние отделочные работы

1	E0115-170-1	Зачистка стен и потолков от старго набела поверхности стен	585,2	m2	72,40	--	42367	--	42029	0,33	193
					68,40	--	40028	--	105	--	--
2	E0115-169-1	Улучшенная шпатлевка стен за 2 раза стен	363,2	m2	29,75	0,02	10805	7	7303	0,11	40
					19,15	--	6955	--	105	--	--
3	E0115-169-2	Улучшенная шпатлевка потолков за 2 раза	222	m2	38,39	0,02	8523	4	6189	0,15	33
					26,55	--	5894	--	105	--	--
4	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	363,2	m2	306,50	2,10	111321	763	25101	0,39	142
					65,03	0,79	23619	287	105	--	1
5	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами	222	m2	325,41	2,33	72241	517	19140	0,49	109
					81,23	0,88	18033	195	105	--	1
6	E0115-169-2	Улучшенная шпатлевка откосов дверных и оконных за 2 раза	6	m2	38,39	0,02	230	--	167	0,15	1
					26,55	--	159	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0115-165-8	Улучшенная окраска откосов оконных и дверных колерам масляным разбеленным по шпательке	6	173,10 78,30	1,88 0,72	1039 470	11 4	498 105	0,47	3
8	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плитусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону в санузлах	32,2	1018,86 333,00	2,10 0,79	32807 10723	68 25	11285 105	2,00	64
9	E0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону в комнате у девочек и холле	170	204,74 94,50	0,09 0,05	34806 16065	15 9	16877 105	0,58	98
10	E0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	363,2	935,11 93,38	-- --	339631 33916	-- --	30524 90	0,55	198
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1</b>			Тенге			653770	1386			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			155861	521			881
Материалы -			Тенге			653770				3
Всего заработная плата -			Тенге			493393				
Местные материалы -			Тенге				156382			
Накладные расходы -			Тенге			3130				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			159114				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							80
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге				23867			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48773				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			861657				
Сметная заработная плата -			Тенге				180249			963
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			861657				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							
Сметная заработная плата -			Тенге				180249			963

**РАЗДЕЛ 2.Полы**

11	E0157-9-1	Разборка покрытия полов из линолеума	84,7	852,37 152,96	0,93 0,14	72196 12956	79 12	14355 110,7	0,88	75
12	E0157-3-1	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	140	5,64 5,45	0,19 0,02	790 763	27 3	848 110,7	0,04	5
13	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,7	246,15 52,20	9,95 3,74	8541 1811	345 130	2388 123	0,36 0,02	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат в холле"	34,7	925,06 58,50	4,90 1,85	32100 2030	170 64	2576 123	0,38 0,01	13 --
15	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	50	123,31 16,18	0,16 0,07	6166 809	8 4	999 123	0,09 --	4 --
16	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,5	246,15 52,20	9,95 3,74	7754 1644	313 118	2167 123	0,36 0,02	11 1
17	E0111-14-3 Изм. и доп. вып.12	Устройство теплых полов "Теплолюкс" толщиной 100 мм на кухне и сан.узлах	31,5	1691,07 64,35	32,40 1,98	53269 2027	1020 62	2570 123	0,36 0,01	11 --
18	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе на кухне и в сан.узлах	31,5	1055,64 243,95	14,85 2,32	33253 7684	468 73	8588 110,7	1,54 0,02	48 1
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2</b>			Тенге			214067	2430			181
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29725	465			3
Материалы -			Тенге			214067				
Всего заработная плата -			Тенге			115542				
Местные материалы -			Тенге				30190			
Накладные расходы -			Тенге			66370				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			34490				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				5174			17
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			14913				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			263471				201
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							
Сметная заработная плата -			Тенге				35364			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>			Тенге			263471				201
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							
Сметная заработная плата -			Тенге				35364			201

**РАЗДЕЛ 3. Проемы**

19	E0146-13-1	Демонтаж оконных блоков	36	466,78 272,25	40,40 --	16804 9801	1454 --	9801 100	1,48 --	53 --
			м2							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01- 2002, СН РК 8.02- 03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07- 2002, РДС РК 8.02- 03-2002	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	36	346,04 136,44	18,87 6,39	12458 4912	679 230	6170 120	0,82 0,03	29 1
21	С12061-185 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые односторонней конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	36	6022,00	--	216792	--	--	--	--
22	Е0110-23-1	Установка блоков металлических ворот в дверь, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	18	400,18 151,65	102,53 35,67	7203 2730	1846 642	4046 120	0,90 0,14	16 3
23	С12062-2	Блоки дверные окрашенные двухпольные с глухими полотнами внутренних каменных стен, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	18	25316,56	--	455698	--	--	--	--
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещении	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
25	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	320,85 290,70	30,15 2,90	3850 3488	362 35	3805 108	1,96 0,19	24 2
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	18,9	400,18 151,65	102,53 35,67	7563 2866	1938 674	4248 120	0,90 0,14	17 3
27	С12062-2	Блоки дверные окрашенные однопольные с глухими полотнами внутренних каменных стен, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	18,9	6751,08	--	127595	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-64-5 Изм. и доп. выл. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	22	542,86 141,39	6,12 2,32	11943 3111	135 51	3320 105	0,81 0,01	18
29	Е0110-23-1	Установка блоков металлических в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,18 151,65	102,53 35,67	756 287	194 67	425 120	0,90 0,14	2
30	С11011-791	Скобяные изделия для однополюсных входных дверей в помещении	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
<b>КОМПЛЕКТ</b>										
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3</b>			Тенге	878603		6607				159
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	27194		1700				9
Материалы -			Тенге	878603						
Всего заработная плата -			Тенге	18083						
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	28894						
Местные материалы -			Тенге	818026						
Накладные расходы -			Тенге	8693						
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	31815						
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							16
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	4772						
<b>ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -</b>			Тенге	54625						
Нормативная трудоемкость -			Тенге	965044						
Сметная заработная плата -			Тенге							184
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>			Тенге	965044			33666			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							
Сметная заработная плата -			Тенге				33666			184

**РАЗДЕЛ 4. Отопление. Сан.приборы**

31	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	3	886,51 774,00	14,95 2,61	2660 2322	45 8	2684 115,2	4,60 0,02	14
32	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	2	1017,60 951,75	51,67 8,62	2035 1904	103 17	2213 115,2	5,88 0,07	12
33	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	3	382,72 360,00	6,85 1,10	1148 1080	21 3	1248 115,2	2,12 0,01	6
34	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	24	197,20	15,96	4733	383	5081	1,21	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0118-6-3	Установка конвекторов	шт	181,24	2,52	4350	60	115,2	0,02	1
36	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	1 квВт	1705,42 152,03	17,71 6,63	204651 18243	2125 796	24370 128	0,90 0,03	108 4
37	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем	1 комплект	62,81 23,18	--	754 278	--	356 128	0,12	1
38	E0117-3-1	Установка унитаза с бочком непосредственно присоединенным	1 комплект	5930,28 346,50	21,53 9,00	17791 1040	65 27	1365 128	1,95 0,04	6
39	C131101-59	Унитаз с бочком	1 комплект	9126,62 387,00	39,24 15,75	27380 1161	118 47	1547 128	2,22 0,07	7
40	E0117-1-1	Установка ванны	1 комплект	2330,00	--	6990	--	--	--	--
41	C131101-61	Ванна	1 комплект	15266,57 488,25	93,94 36,00	30533 977	188 72	1342 128	2,90 0,17	6
42	E0117-3-1	Установка видуара	1 комплект	20253,25	--	40506	--	--	--	--
43	C131101-61	Видуар СБ-2	1 комплект	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2
44	C130810-45	Кронштейн для крепления пластмассовых труб ф50мм, ф100мм	1 комплект	14500,00	--	14500	--	--	--	--
45	E0117-5-2	Установка моек на 2 отделения на кухне со смесителем	кг	200,00	--	6000	--	--	--	--
46	C131101-61	Мойка на два отделения	1 комплект	9183,78 387,00	61,65 22,50	9184 387	62 23	524 128	2,26 0,11	2
47	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1 комплект	15189,93	--	15190	--	--	--	--
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4</b>										
				Тенге		407778	3161			198
				Тенге		32956	1074			6
				Тенге		407778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -									
	Всего заработная плата -		Тенге			288396				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34030			
	Местные материалы -		Тенге			83186				
	Сдача и испытание -		Тенге			78				
	Накладные расходы -		Тенге			601				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			42311				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							21
	Непонируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6347			
	<b>ВСЕГО, Стоимость саптехических работ -</b>		Тенге			27005				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			477093				
	Сметная заработная плата -		Тенге							224
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>		Тенге				40376			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			477093				
	Сметная заработная плата -		Тенге							224
	<b>РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы</b>									
48	E0167-14-1	Прокладка проводки								
			170	104,75	0,06	17808	10	17299	0,60	101
49	C151603-12 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5мм2	м	104,69	--	17797	--	97,2	--	--
			0,17	46170,00	--	7849	--	--	--	--
50	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	м	--	--	--	--	--	--	--
			12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
				86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
51	E0121-22-1	Установка выключателей и розеток неутюпленного типа при открытой проводке	шт	36,26	--	870	--	700	0,17	4
			24	27,00	--	648	--	108	--	--
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5</b>	Тенге			28565	701			112
			Тенге			19488	431			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			28565				
	Всего заработная плата -		Тенге			528				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19919			
	Накладные расходы -		Тенге			7849				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			19590				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							10
	Непонируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2939			
	<b>ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -</b>		Тенге			2889				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			51044				124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22857			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51044				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22857			124
<b>РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка фасада</b>										
52	E0115-170-1	Зачистка стен от старго набела поверхности стен	148	72,40	--	10715	--	10629	0,33	49
53	E0115-169-1	Улучшенная шпатлевка стен за 2 раза стен	148	68,40	--	10123	--	105	--	--
54	E0115-51-1	Частичная улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	148	29,75 19,15	0,02	4403 2834	3	2976	0,11	16
55	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности водоэмульсионными составами с подбором колера	148	231,86 108,90	1,96 0,45	34315 16117	290 67	16993 105	0,61 0,03	90 4
56	E0115-172-4	Масленная окраска металлических оконных решеток	205	101,33 17,12	1,65 0,63	20772 3510	338 129	3821 105	0,09 --	19 1
57	E0115-5-2	Частичная Обливка плитами из дикого камня толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3(по периметру и углам здания)	20,4	148,40 108,00	0,07 0,02	3027 2203	1	2314 105	0,65 --	13 --
58	E0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	52,6	1389,22 1102,50	32,76 12,38	73073 57992	1723 651	61575 105	5,70 0,06	300 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	935,11 93,38	--	191697 19143	--	17229 90	0,55 --	112 --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338001	2356			599
		Материалы -	Тенге			111922	847			8
		Всего заработная плата -	Тенге			338001				
		Местные материалы -	Тенге			193546				
		Накладные расходы -	Тенге			30178	112769			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			115536				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							58
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17330			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			480750				
		Сметная заработная плата -	Тенге							665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			480750	130100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							130100			665

**РАЗДЕЛ 7.Отмостки**

59	Е0127-14-2	Частично устройство основания подстилающих слоев из ПГС	20,4	3182,08	73,75	64915	1505	897	0,14	3
60	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	20,4	21,38	11,67	436	238	133	0,04	1
61	Е0115-172-4	Масляная окраска оконных металлических решеток		238,94	14,01	4874	286	1451	0,44	9
				62,03	2,21	1265	45	110,7	0,01	--
62	Е0157-20-2	Частичная замена покрытий из керамических плиток парадном входе	22,5	148,40	0,07	3339	2	2552	0,65	15
				108,00	0,02	2430	--	105	--	--
			5	1055,64	14,85	5278	74	1363	1,54	8
				243,95	2,32	1220	12	110,7	0,02	--
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	Тенге			78406	1866			34
			Тенге			5351	295			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78406				
		Материалы -	Тенге			4297				
		Всего заработная плата -	Тенге				5646			
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			66891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6262				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				939			3
		<b>ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -</b>	Тенге			5080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			89749				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6586			38
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	Тенге			89749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6586			38

**РАЗДЕЛ 8.Подвальное помещение.Сантехнические работы**

63	Е0115-169-2	Улучшенная шпаклевка потолков за 2 раза	164,24	38,39	0,02	6305	3	4579	0,15	25
64	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилцеллюлозными водоэмульсионными составами	287	26,55	--	4361	--	105	--	--
				306,50	2,10	87966	603	19835	0,39	112
				65,03	0,79	18664	227	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Замена труб водоснабжения напорных полиэтиленовых низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	25	439,78 292,50	12,19 4,57	10994 7313	305 114	9506 128	1,64 0,02	41 1
66	Е0116-7-4	Замена труб водоснабжения напорных полиэтиленовых низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм	25	471,67 59,85	4,19 1,58	11792 1496	105 39	1966 128	0,34 0,01	8 --
67	С130901-20	Отвод пластмассовый диаметром 15, 32мм	6	420,00	--	2520	--	--	--	--
68	С130901-21	Вентиль шаровой диаметром 15, 20мм	4	516,00	--	2064	--	--	--	--
69	С130804-54	Тройник-переходник диаметром 20/20/20мм	2	306,00	--	612	--	--	--	--
70	С130901-50	Отвод диаметром 15, 20мм	2	437,00	--	874	--	--	--	--
71	С130804-42	Заглушка диаметром 15, 20мм	2	56,00	--	112	--	--	--	--
72	С130804-35	Разъёмная муфта с внутренней резьбой 15,20мм	2	80,00	--	160	--	--	--	--
73	Е0115-172-4	Масленая окраска металлического дверного блока	2	148,40 108,00	0,07 0,02	297 216	--	227 105	0,65 --	1 --
74	Е0106-19-2	Ремонт бетонных ступеней	0,8	9210,30 722,25	283,24 106,99	7368 578	227 86	697 105	4,15 0,52	3 --
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8</b>			Тенге			131064	1242			191
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32627	466			2
Материалы -			Тенге			101936				
Всего заработная плата -			Тенге			70973				
Местные материалы -			Тенге				24130			
Накладные расходы -			Тенге			6312				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			25337				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							13
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7636				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			134909				
Сметная заработная плата -			Тенге							155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -									
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге	29128						
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	13568						
	Накладные расходы -		Тенге	6342			8962			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге	11472						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1721			6
	Нормативная трудоемкость -		Тенге	2436						
	Сметная заработная плата -		чел.-ч	43036						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				10683			56
	Нормативная трудоемкость -		Тенге	177945						
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							
	Тенге		Тенге				38614			211

**РАЗДЕЛ 9.Кровля**

75	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Частичная замена кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов водостока	80	759,32	8,20	60745	656	26278	1,71	137
			м2	272,95	3,08	21836	246	119	0,02	1
			30	1387,19	15,48	41616	464	4409	0,75	23
			м	117,68	5,81	3530	174	119	0,03	1
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9</b>	Тенге	102361		1120				159
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25366		421				2
		Материалы -	Тенге	102361						
		Всего заработная плата -	Тенге	75874						
		Накладные расходы -	Тенге	30687			25787			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7983			4603			15
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	141031						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге	141031			30390			177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				30390			177
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:</b>	Тенге	2832615		2832615	20870			2513
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	440490		440490	6220			35
		Материалы -	Тенге	28565						
		Всего заработная плата -	Тенге	528						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7849			19919			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			19590				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2939			10
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2889				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51044				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				22857			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2367144				
	Материалы -		Тенге			971708				
	Всего заработная плата -		Тенге				383799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			818026				
	Местные материалы -		Тенге			181574				
	Накладные расходы -		Тенге			403242				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							202
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				60486			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166223				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2936609				
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				44285			2382
	Материалы -		Тенге			436906				
	Всего заработная плата -		Тенге			301964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42992			
	Местные материалы -		Тенге			89528				
	Сдача и испытание -		Тенге			78				
	Накладные расходы -		Тенге			601				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			53783				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8067			27
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29441				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			520130				
	Сметная заработная плата -		Тенге				51059			280
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3507783				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				518202			2786

Составил

Бисенгалиева