Приложение 5
к Нормативному документу по определению
сметной стоимости строительства в Республике
Казахстан

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 21385.544 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 2291.308 тысячи тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

"____" _____ 20____г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт Жилого дома №2.
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1		Сметная стоимость строительства	19094.236			19094.236
		Итого по сводному сметному расчёту	19094.236			19094.236
2	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %			2291.308	2291.308
		Всего по сводному сметному расчёту	19094.236		2291.308	21385.544

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Руководитель проектной организации _____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____
(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Нормативному документу по определению
стоимости строительства в Республике Каз

Ф

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 21385.544 тысячи тенге

в том числе
налог на добавленную стоимость 2291.308 тысячи тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" _____ 20__ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт Жилого дома №2.
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025г.

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-001	Текущий ремонт жилого дома №2.Детской деревни семейного типа.. 17 мкр-н г. Актау.	18719.839			18719.839
		Итого по главе 2	18719.839			18719.839
		Итого по главам 1 - 7	18719.839			18719.839
		Итого по главам 1 - 9	18719.839			18719.839
2	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	374.397			374.397
		Итого сметная стоимость	19094.236			19094.236
3	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %			2291.308	2291.308
		Всего по сметному расчёту	19094.236		2291.308	21385.544

Руководитель проектной организации _____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____
(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

90_лс 02-001-001

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт жилого дома №2. Детской деревни семейного типа,. Здания "Дом директора", г, Актау 17 микрорайон,

Наименование объекта г, Актау 17 микрорайон,

Локальная смета № 02-001-001
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 17338.524 тысячи тенге
Сметная заработная плата 4268.010 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 1.74847 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Демонтажные работы									
1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	110.0	72.46	-	7971	-	-	5739	14807
					72.46	-	7971	-	-	1097	
2	1207-0101-0202	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	76.6	802.89	23.52	61501	1801	-	43832	113760
					779.37	15.38	59700	1178	-	8427	
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	45.0	223.48	4.56	10057	206	-	7190	18626
					218.92	2.98	9851	134	-	1380	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	47.8	1654.76	50.54	79098	2416	-	56349	146282
					1604.22	33.06	76682	1580	-	10836	
		Итого по разделу № 1					158627	4423	-	113110	293477
							154204	2892	-	21740	
		Раздел № 2 Потолки (демонтажные работы)									
5	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84,00% СП = 8,00%	м2	142.0	438.60	-	62281	-	-	52316	123765
					438.60	-	62281	-	-	9168	
6	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 горизонтальной проекции	120.0	2084.10	9.00	250092	1080	51806	183953	468768
					1643.38	4.94	197206	593	-	34724	
		Итого по разделу № 2					312373	1080	51806	236269	592534
							259487	593	-	43892	
		Раздел № 3 Стены (демонтажные работы)									
7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	120.0	1550.84	95.30	186101	11436	-	130340	341756
					1455.54	53.02	174665	6362	-	25315	
8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка помещ №4,8,2,9 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 облицовки	21.0	1550.84	95.30	32568	2002	-	22809	59808
					1455.54	53.02	30566	1113	-	4430	
9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84,00% СП = 8,00%	м2	40.0	438.60	-	17544	-	-	14737	34863
					438.60	-	17544	-	-	2582	
10	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84,00% СП = 8,00%	м борозд	120.0	551.42	205.52	66170	24662	-	46093	121244
					345.90	111.37	41508	13364	-	8981	
11	1206-0101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	2.4	1581.23	-	3795	-	-	2732	7050
					1581.23	-	3795	-	-	522	
		Итого по разделу № 3					306178	38100	-	216711	564719
							268078	20839	-	41830	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 4 Проемы (демонтажные работы)									
12	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м	55.3	84.03	-	4647	-	-	3346	8632
					84.03	-	4647	-	-	639	
13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	11.0	4184.28	200.95	46027	2210	-	32410	84712
					3983.33	108.90	43817	1198	-	6275	
14	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	25.83	724.15	-	18705	-	-	13467	34746
					724.15	-	18705	-	-	2574	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1.0	4184.28	200.95	4184	201	-	2946	7701
					3983.33	108.90	3983	109	-	570	
16	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	16.8	1929.79	-	32420	-	-	23343	60224
					1929.79	-	32420	-	-	4461	
		Итого по разделу № 4					105983	2411	-	75512	196014
							103572	1307	-	14519	
		Раздел № 5 Потолок									
17	1212-0101-1702	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	142.0	1686.71	6.51	239513	924	132247	76969	341801
					748.89	3.94	106342	559	-	25319	
18	1115-0403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	142.0	589.93	2.35	83770	334	25905	46176	140342
					405.15	1.33	57531	189	-	10396	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	142.0	1512.32	8.71	214749	1237	41232	138375	381374
					1213.24	4.85	172280	689	-	28250	
20	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 горизонтальной проекции	120.0	2084.10	9.00	250092	1080	51806	183953	468768
					1643.38	4.94	197206	593	-	34724	
		Итого по разделу № 5					788124	3575	251190	445473	1332286
							533359	2030	-	98689	
		Раздел № 6 Стены									
21	1211-0101-0207	Штукатурка борозд под электрические кабели. Ремонт цементным раствором М1:3, при площади отдельных мест (в 1-ом помещ) до 1м2. Толщиной слоя до 20мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	14.2	6026.87	23.52	85582	334	7025	56478	153424
					5508.65	15.38	78223	218	-	11365	
22	1212-0102-0701	Стены и откосы проемов, м2 Подготовка поверхностей под окраску перхлор виниловыми красками; огрунтовка, для всех помещений НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	420.0	578.26	7.75	242869	3255	201268	27691	292205
					91.30	0.27	38346	113	-	21645	
23	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	60.0	1065.45	6.93	63927	416	25227	30779	102282
					638.07	3.15	38284	189	-	7576	
24	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	60.0	306.34	1.85	18380	111	604	14182	35167
					294.41	1.05	17665	63	-	2605	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	60.0	2153.02	27.06	129181	1624	44408	67102	211985
					1385.82	12.13	83149	728	-	15703	
26	234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 СП = 8,00%	м3	1.48	15111.00	-	22364		22364	-	24153
					-	-		-	-	1789	
27	1115-0107-0101	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	160.0	7894.90	32.31	1263184	5170	436894	659452	2076447
					5132.00	19.97	821120	3195	-	153811	
28	1115-0106-0103	Откосы проемов. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	7.68	9546.78	51.01	73319	392	3574	55672	139310
					9030.40	30.80	69353	237	-	10319	
29	1115-0405-0103	Откосы проемов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	34.0	1240.07	8.20	42162	279	9051	26390	74036
					965.64	4.57	32832	155	-	5484	
		Итого по разделу № 6					1940968	11581	750415	937746	3109011
							1178972	4898	-	230297	
		Раздел № 7 Полы									
30	1111-0101-3601	Покрытия из ламината. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	120.0	5091.88	70.70	611026	8484	538426	64286	729337
					534.30	35.61	64116	4273	-	54025	
31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	140.0	411.25	3.55	57575	497	32313	23514	87576
					176.89	1.79	24765	251	-	6487	
32	1111-0101-3101	Покрытия.Плитка керамогранитная полированная размерами 600x600x10мм НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	52.0	32527.24	440.64	1691416	22913	1462500	201282	2044114
					3961.60	156.28	206003	8127	-	151416	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм СП = 8,00%	м	72.0	3533.00	-	254376		254376	-	274726
					-	-		-	-	20350	
34	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	52.0	672.86	3.00	34989	156	1686	31239	71526
					637.44	1.65	33147	86	-	5298	
35	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	140.0	411.25	3.55	57575	497	32313	23514	87576
					176.89	1.79	24765	251	-	6487	
		Итого по разделу № 7					2706957	32547	2321614	343835	3294855
							352796	12988	-	244063	
		Раздел № 8 Двери									
36	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	17.22	3133.33	135.65	53956	2336	11548	37163	98409
					2327.07	70.86	40072	1220	-	7290	
37	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. СП = 8,00%	м2	13.23	11755.00	-	155519		155519	-	167960
					-	-		-	-	12441	
38	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П. СП = 8,00%	м2	5.88	14911.00	-	87677		87677	-	94691
					-	-		-	-	7014	
39	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП = 8,00%	шт.	16.0	508.00	-	8128		8128	-	8778
					-	-		-	-	650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП = 8,00%	шт.	8.0	4844.00	-	38752		38752	-	41852
					-	-	-	-	-	3100	
		Итого по разделу № 8					344032	2336	301624	37163	411690
							40072	1220	-	30495	
		Раздел № 9 Окна									
41	1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	8.96	15349.89	96.35	137535	863	76263	43795	195837
					6742.08	46.63	60409	418	-	14506	
42	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90,00% СП = 8,00%	м	24.0	1659.09	8.91	39818	214	27928	10617	54470
					486.52	5.03	11676	121	-	4035	
43	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм СП = 8,00%	м	24.0	1863.00	-	44712		44712	-	48289
					-	-	-	-	-	3577	
		Итого по разделу № 9					222065	1077	148903	54412	298595
							72085	539	-	22118	
		Раздел № 10 Электроосвещение									
		Раздел № 10.1 Демонтажные работы									
44	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	227.52	48.82	-	11108	-	-	7997	20634
					48.82	-	11108	-	-	1528	
45	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	31.0	112.24	-	3479	-	-	2505	6463
					112.24	-	3479	-	-	479	
46	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	13.0	122.52	1.05	1593	14	-	1143	2955
					121.47	0.69	1579	9	-	219	
47	1217-0101-0704	Бра и плафоны. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	9.0	208.82	1.05	1879	9	-	1351	3488
					207.77	0.69	1870	6	-	258	
		Итого по разделу № 10.1					18059	23	-	12996	33539
							18036	15	-	2484	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 10					18059	23	-	12996	33539
							18036	15	-	2484	
		Раздел № 11 Электромонтажные работы									
48	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	92.3	712.43	3.10	65757	286	4297	44088	118632
					662.77	0.64	61174	59	-	8788	
49	1121-0301-0102	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	134.24	781.94	4.04	104968	542	6251	70793	189822
					731.34	1.11	98175	149	-	14061	
50	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0.141	480684.00	-	67776		67776	-	73198
					-	-		-	-	5422	
51	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 СП = 8,00%	шт.	33.0	847.00	-	27951		27951	-	30187
					-	-		-	-	2236	
52	247-201-1201	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 СП = 8,00%	шт.	33.0	52592.00	-	1735536		1735536	-	1874379
					-	-		-	-	138843	
53	СПРАЙС	Подвесная люстра Citilux CL434131 Идальго СП = 8,00%		9.0	61200.00	-	550800		550800	-	594864
					-	-		-	-	44064	
54	247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА СП = 8,00%	шт.	1.0	11907.00	-	11907		11907	-	12860
					-	-		-	-	953	
55	1121-0401-0201	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2.0	2605.99	102.64	5212	205	2611	1801	7574
					1198.14	52.63	2396	105	-	561	
56	247-102-1405	Светильники (плафоны), тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82 СП = 8,00%	шт.	9.0	9937.00	-	89433		89433	-	96588
					-	-		-	-	7155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	247-102-0542	Лампы светодиодные, энергосберегающие КОСМОС LED GL45, напряжение сети 220В, цоколь E27, мощностью 5Вт (взамен ламп накаливания) СП = 8,00%	шт.	8.0	29179.00	-	233432		233432	-	252107
					-	-		-	-	18675	
58	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	16.0	635.97	0.55	10176	9	1800	6027	17500
					522.91	0.30	8367	5	-	1296	
59	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	16.0	466.00	-	7456		7456	-	8052
					-	-		-	-	596	
60	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	8.0	422.00	-	3376		3376	-	3646
					-	-		-	-	270	
61	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	4.0	614.00	-	2456		2456	-	2652
					-	-		-	-	196	
		Итого по разделу № 11					2916236	1042	2745082	122709	3282061
							170112	318	-	243116	
		Раздел № 12 Отопление									
		Раздел № 12.1 Трубопроводы и детали к ним									
62	1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98,00% СП = 8,00%	врезка	6.0	13918.28	186.41	83510	1118	6153	74876	171057
					12706.54	27.43	76239	165	-	12671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм СП = 8,00%	шт.	6.0	331.00	-	1986		1986	-	2145
					-	-		-	-	159	
64	1215-0102-0501	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	сгон	16.0	839.51	0.70	13432	11	1018	8935	24157
					775.19	0.46	12403	7	-	1789	
65	242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП = 8,00%	шт.	16.0	6178.00	-	98848		98848	-	106756
					-	-		-	-	7908	
66	1215-0101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	16.0	2062.00	2.50	32992	40	280	23540	61054
					2042.01	1.37	32672	22	-	4523	
67	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм СП = 8,00%	шт.	16.0	2138.00	-	34208		34208	-	36945
					-	-		-	-	2737	
68	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	60.8	867.89	-	52768	-	-	37993	98022
					867.89	-	52768	-	-	7261	
69	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	120.0	2375.34	12.87	285041	1544	1769	276125	606059
					2347.73	0.27	281728	32	-	44893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм СП = 8,00%	м	120.0	485.00	-	58200		58200	-	62856
					-	-		-	-	4656	
71	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	120.0	175.92	1.40	21110	168	68	20457	44892
					173.95	-	20874	-	-	3325	
72	1215-0102-0501	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	сгон	8.0	839.51	0.70	6716	6	508	4468	12078
					775.19	0.46	6202	4	-	895	
73	241-211-1107	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная СП = 8,00%	шт.	4.0	439.00	-	1756		1756	-	1896
					-	-		-	-	140	
74	1215-0102-0501	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	сгон	8.0	839.51	0.70	6716	6	508	4468	12078
					775.19	0.46	6202	4	-	895	
75	241-208-1801	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	8.0	2100.00	-	16800		16800	-	18144
					-	-		-	-	1344	
		Итого по разделу № 12.1					714083	2893	222102	450862	1258141
							489088	234	-	93196	
		Итого по разделу № 12					714083	2893	222102	450862	1258141
							489088	234	-	93196	
		Раздел № 13 Приборы отопления									
76	1215-0102-0805	Конвектор. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	экм	48.1	365.52	7.02	17582	338	-	12575	32569
					358.50	4.59	17244	221	-	2412	
77	1118-0301-0104 К33=3	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	кВт	21.9	4205.57	24.28	92102	532	60869	30334	132231
					1401.89	11.48	30701	252	-	9795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт (за исключением пом. №3) СП = 8,00%	секция	98.0	2231.00	-	218638		218638	-	236129
					-	-		-	-	17491	
79	245-102-0102	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт СП = 8,00%	секция	18.0	2424.00	-	43632		43632	-	47123
					-	-		-	-	3491	
80	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	24.0	5169.13	131.92	124059	3166	31952	87807	228816
					3705.87	27.43	88941	658	-	16949	
81	242-303-0501	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4`` ГОСТ 21345-2005 (за искл. помещ. №7,8,9) СП = 8,00%	шт.	24.0	4376.00	-	105024		105024	-	113426
					-	-		-	-	8402	
82	242-303-0801	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (в помещ. №7,8,9) СП = 8,00%	шт.	3.0	12065.00	-	36195		36195	-	39091
					-	-		-	-	2896	
		Итого по разделу № 13					637232	4036	496310	130716	829384
							136886	1131	-	61436	
		Раздел № 14 Водопровод и канализация									
		Раздел № 14.1 Демонтажные работы									
83	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	4.0	1186.98	9.13	4748	37	-	3409	8810
					1177.85	5.97	4711	24	-	653	
84	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	1.0	1475.95	10.18	1476	10	-	1060	2739
					1465.77	6.66	1466	7	-	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	1.0	2383.43	27.73	2383	27	-	1709	4420
					2355.70	18.14	2356	18	-	327	
86	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	5.0	1353.62	1.05	6768	5	-	4872	12571
					1352.57	0.69	6763	3	-	931	
87	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3.0	1475.95	10.18	4428	31	-	3180	8217
					1465.77	6.66	4397	20	-	609	
88	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3.0	865.08	9.13	2595	27	-	1862	4813
					855.95	5.97	2568	18	-	357	
89	1215-0101-0410	Биде. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	1.0	2153.32	7.02	2153	7	-	1549	3998
					2146.30	4.59	2146	5	-	296	
90	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	2.0	6819.59	92.31	13639	184	-	9774	25286
					6727.28	60.38	13455	121	-	1873	
91	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	1.0	6819.59	92.31	6820	93	-	4887	12644
					6727.28	60.38	6727	60	-	937	
92	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	38.4	867.89	-	33327	-	-	23995	61908
					867.89	-	33327	-	-	4586	
93	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	32.2	867.89	-	27946	-	-	20121	51913
					867.89	-	27946	-	-	3845	
		Итого по разделу № 14.1					106283	421	-	76418	197318
							105862	276	-	14617	
		Итого по разделу № 14					106283	421	-	76418	197318
							105862	276	-	14617	
		Раздел № 15 Сантехнические работы									
94	1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	3.0	4365.79	140.93	13097	423	907	11773	26860
					3922.49	81.96	11767	246	-	1990	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП = 8,00%	комплект	3.0	8653.00	-	25959		25959	-	28036
					-	-		-	-	2077	
96	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8,00%	шт.	3.0	1556.00	-	4668		4668	-	5041
					-	-		-	-	373	
97	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	1.0	7092.60	419.98	7093	420	474	6324	14490
					6199.18	253.92	6199	254	-	1073	
98	244-1020601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм Цена = 10146,0+2000 СП = 8,00%	шт.	2.0	12146.00	-	24292		24292	-	26235
					-	-		-	-	1943	
99	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8,00%	шт.	2.0	1556.00	-	3112		3112	-	3361
					-	-		-	-	249	
100	1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	3.0	10617.39	337.80	31852	1013	8232	22734	58953
					7535.79	196.91	22607	591	-	4367	
101	244-1010301	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 Цена = 19691,0+12000 СП = 8,00%	комплект	3.0	31691.00	-	95073		95073	-	102679
					-	-		-	-	7606	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	1.0	3307.60	60.96	3308	61	286	2935	6743
					2961.42	33.72	2961	34	-	499	
103	244-101-0801	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП = 8,00%	комплект	1.0	24358.00	-	24358		24358	-	26307
					-	-		-	-	1949	
104	1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	3.0	4761.76	104.80	14285	314	1826	12076	28470
					4048.47	58.97	12145	177	-	2109	
105	244-102-0101	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды СП = 8,00%	шт.	3.0	130608.00	-	391824		391824	-	423170
					-	-		-	-	31346	
106	1215-0101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3.0	6774.69	7.00	20324	21	132	14531	37643
					6723.51	3.84	20171	12	-	2788	
107	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором СП = 8,00%	шт.	3.0	9943.00	-	29829		29829	-	32215
					-	-		-	-	2386	
108	245-4010102	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм СП = 8,00%	шт.	3.0	12240.00	-	36720		36720	-	39658
					-	-		-	-	2938	
109	1215-0101-0619	Полотенцесушитель. Смена санитарно-технических приборов НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3.0	3780.08	17.88	11340	54	720	7630	20488
					3521.84	10.58	10566	32	-	1518	
		Итого по разделу № 15					737134	2306	648412	78003	880348
							86416	1346	-	65211	
		Раздел № 16 Трубопроводы В1, В3 и детали к ним									
110	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	38.4	2349.00	13.75	90202	528	585	87342	191748
					2320.03	0.93	89089	36	-	14204	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	241-2050209	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП = 8,00%	м	38.78	1428.00	-	55378	-	55378	-	59808
					-	-		-	-	4430	
112	241-2081701	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП = 8,00%	шт.	1.0	2448.00	-	2448		2448	-	2644
					-	-		-	-	196	
113	241-2081804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 , PN 16 СП = 8,00%	шт.	3.0	2244.00	-	6732		6732	-	7271
					-	-		-	-	539	
114	241-2081802	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СП = 8,00%	шт.	6.0	1887.00	-	11322		11322	-	12228
					-	-		-	-	906	
115	241-209-1501	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	3.0	1581.00	-	4743		4743	-	5122
					-	-		-	-	379	
116	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	32.2	2408.23	2.44	77545	79	447	75498	165286
					2391.90	0.60	77019	19	-	12243	
117	241-2050207	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП = 8,00%	м	32.522	1428.00	-	46441		46441	-	50156
					-	-		-	-	3715	

К 2020 s/n 0086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	241-2081701	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП = 8,00%	шт.	1.0	1836.00	-	1836		1836	-	1983
					-	-		-	-	147	
119	241-2081802	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СП = 8,00%	шт.	3.0	2244.00	-	6732		6732	-	7271
					-	-		-	-	539	
120	241-2081801	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СП = 8,00%	шт.	6.0	2448.00	-	14688		14688	-	15863
					-	-		-	-	1175	
121	241-209-1501	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	3.0	1581.00	-	4743		4743	-	5122
					-	-		-	-	379	
122	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	70.6	175.92	1.40	12420	99	40	12035	26412
					173.95	-	12281	-	-	1956	
		Итого по разделу № 16					335230	706	156135	174875	550913
							178389	55	-	40808	
		Раздел № 17 Трубопроводы К1 и детали к ним									
123	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода с фасонными частями	16.6	1690.67	8.51	28065	141	305	19946	51852
					1663.82	5.04	27619	84	-	3841	
124	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода с фасонными частями	23.8	1821.82	17.02	43359	405	982	30393	79652
					1763.53	10.08	41972	240	-	5900	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	241-2030401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм СП = 8,00%	м	16.1	459.00	-	7390		7390	-	7981
					-	-		-	-	591	
126	241-2030407	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм СП = 8,00%	м	23.8	1632.00	-	38842		38842	-	41949
					-	-		-	-	3107	
127	241-2083603	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП = 8,00%	шт.	7.0	1887.00	-	13209		13209	-	14266
					-	-		-	-	1057	
128	241-2092404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 СП = 8,00%	шт.	3.0	489.60	-	1469		1469	-	1587
					-	-		-	-	118	
129	241-2092406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП = 8,00%	шт.	2.0	1122.00	-	2244		2244	-	2424
					-	-		-	-	180	
130	241-2083601	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП = 8,00%	шт.	6.0	652.80	-	3917		3917	-	4230
					-	-		-	-	313	
131	241-2092401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 СП = 8,00%	шт.	3.0	267.24	-	802		802	-	866
					-	-		-	-	64	
132	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП = 8,00%	шт.	3.0	2726.00	-	8178		8178	-	8832
					-	-		-	-	654	
		Итого по разделу № 17					147475	546	77338	50339	213639
							69591	324	-	15825	
		Итого по смете					12497039	109103	8170931	3557149	17338524
							4217005	51005	-	1284336	
		Итого по смете:	тенге				17338524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				4217005				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				109103				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				51005				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				8170931				
		- накладные расходы	тенге				3557149				
		- сметная прибыль	тенге				1284336				

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЖЕКЕ
КОЛЛЕКТИВ
ЖУМАТАРЕВ А.Ш.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЖСН/ИИН
871003302560

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)