Приложение 5
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 21385.544 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 2291.308 тысячи тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

"___" _____ 20___ г.

## Сводный сметный расчет

Текущий ремонт Жилого дома №3.
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 1 | | Сметная стоимость строительства | 19094.236 | | | 19094.236 |
| | | **Итого по сводному сметному расчёту** | 19094.236 | | | 19094.236 |
| 2 | Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422 | Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 % | | | 2291.308 | 2291.308 |
| | | **Всего по сводному сметному расчёту** | 19094.236 | | 2291.308 | 21385.544 |

* средства на проектирование показываются по результатам полученных расчетов (нормативный лимит средств)

Руководитель проектной организации _____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____
(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 2

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 21385.544 тысячи тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 2291.308 тысячи тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

"___" _____ 20__ г.

## Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт Жилого дома №3.
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025г.

| № п/п | № смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысячи тенге | | | Всего, тысячи тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 02-001 | Текущий ремонт жилого дома №3.Детской деревни семейного типа.. 17 мкр-н г. Актау. | 18719.839 | | | 18719.839 |
| | | **Итого по главе 2** | 18719.839 | | | 18719.839 |
| | | **Итого по главам 1 - 7** | 18719.839 | | | 18719.839 |
| | | **Итого по главам 1 - 9** | 18719.839 | | | 18719.839 |
| 2 | НД ССС | Непредвиденные работы и затраты - 2 % | 374.397 | | | 374.397 |
| | | **Итого сметная стоимость** | 19094.236 | | | 19094.236 |
| 3 | Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422 | Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 % | | | 2291.308 | 2291.308 |
| | | **Всего по сметному расчёту** | 19094.236 | | 2291.308 | 21385.544 |

Руководитель проектной организации _____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____
(наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт жилого дома №3. Детской деревни семейного типа,. Здания "Дом директора", г, Актау 17 микрорайон,

Наименование объекта г, Актау 17 микрорайон,

# Локальная смета № 02-001-001
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 17338.524 тысячи тенге
Сметная заработная плата 4268.010 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 1.74847 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2025г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел № 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 110.0 | 72.46 | - | 7971 | - | - | 5739 | 14807 |
| | | | | | 72.46 | - | 7971 | - | - | 1097 | |
| 2 | 1207-0101-0202 | Полы из щитового паркета. Разборка покрытия<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 76.6 | 802.89 | 23.52 | 61501 | 1801 | - | 43832 | 113760 |
| | | | | | 779.37 | 15.38 | 59700 | 1178 | - | 8427 | |
| 3 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 45.0 | 223.48 | 4.56 | 10057 | 206 | - | 7190 | 18626 |
| | | | | | 218.92 | 2.98 | 9851 | 134 | - | 1380 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 47.8 | 1654.76 | 50.54 | 79098 | 2416 | - | 56349 | 146282 |
| | | | | | 1604.22 | 33.06 | 76682 | 1580 | - | 10836 | |
| | | Итого по разделу № 1 | | | | | 158627 | 4423 | - | 113110 | 293477 |
| | | | | | | | 154204 | 2892 | - | 21740 | |
| | | Раздел № 2 Потолки (демонтажные работы) | | | | | | | | | |
| 5 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей<br>НР = 84,00% СП = 8,00% | м2 | 142.0 | 438.60 | - | 62281 | - | - | 52316 | 123765 |
| | | | | | 438.60 | - | 62281 | - | - | 9168 | |
| 6 | 1108-0701-0201 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м<br>НР = 93,00% СП = 8,00% | м2 горизонтальной проекции | 120.0 | 2084.10 | 9.00 | 250092 | 1080 | 51806 | 183953 | 468768 |
| | | | | | 1643.38 | 4.94 | 197206 | 593 | - | 34724 | |
| | | Итого по разделу № 2 | | | | | 312373 | 1080 | 51806 | 236269 | 592534 |
| | | | | | | | 259487 | 593 | - | 43892 | |
| | | Раздел № 3 Стены (демонтажные работы) | | | | | | | | | |
| 7 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 облицовки | 120.0 | 1550.84 | 95.30 | 186101 | 11436 | - | 130340 | 341756 |
| | | | | | 1455.54 | 53.02 | 174665 | 6362 | - | 25315 | |
| 8 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка помещ №4,8,2,9<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 облицовки | 21.0 | 1550.84 | 95.30 | 32568 | 2002 | - | 22809 | 59808 |
| | | | | | 1455.54 | 53.02 | 30566 | 1113 | - | 4430 | |
| 9 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей<br>НР = 84,00% СП = 8,00% | м2 | 40.0 | 438.60 | - | 17544 | - | - | 14737 | 34863 |
| | | | | | 438.60 | - | 17544 | - | - | 2582 | |
| 10 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2<br>НР = 84,00% СП = 8,00% | м борозд | 120.0 | 551.42 | 205.52 | 66170 | 24662 | - | 46093 | 121244 |
| | | | | | 345.90 | 111.37 | 41508 | 13364 | - | 8981 | |
| 11 | 1206-0101-0303 | Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 2.4 | 1581.23 | - | 3795 | - | - | 2732 | 7050 |
| | | | | | 1581.23 | - | 3795 | - | - | 522 | |
| | | Итого по разделу № 3 | | | | | 306178 | 38100 | - | 216711 | 564719 |
| | | | | | | | 268078 | 20839 | - | 41830 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел № 4 Проемы (демонтажные работы) | | | | | | | | | |
| 12 | 1206-0101-1101 | Наличники. Снятие<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 55.3 | 84.03 | - | 4647 | - | - | 3346 | 8632 |
| | | | | | 84.03 | - | 4647 | - | - | 639 | |
| 13 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 11.0 | 4184.28 | 200.95 | 46027 | 2210 | - | 32410 | 84712 |
| | | | | | 3983.33 | 108.90 | 43817 | 1198 | - | 6275 | |
| 14 | 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 25.83 | 724.15 | - | 18705 | - | - | 13467 | 34746 |
| | | | | | 724.15 | - | 18705 | - | - | 2574 | |
| 15 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 1.0 | 4184.28 | 200.95 | 4184 | 201 | - | 2946 | 7701 |
| | | | | | 3983.33 | 108.90 | 3983 | 109 | - | 570 | |
| 16 | 1206-0101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 16.8 | 1929.79 | - | 32420 | - | - | 23343 | 60224 |
| | | | | | 1929.79 | - | 32420 | - | - | 4461 | |
| | | Итого по разделу № 4 | | | | | 105983 | 2411 | - | 75512 | 196014 |
| | | | | | | | 103572 | 1307 | - | 14519 | |
| | | Раздел № 5 Потолок | | | | | | | | | |
| 17 | 1212-0101-1702 | Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 142.0 | 1686.71 | 6.51 | 239513 | 924 | 132247 | 76969 | 341801 |
| | | | | | 748.89 | 3.94 | 106342 | 559 | - | 25319 | |
| 18 | 1115-0403-0706 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 142.0 | 589.93 | 2.35 | 83770 | 334 | 25905 | 46176 | 140342 |
| | | | | | 405.15 | 1.33 | 57531 | 189 | - | 10396 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 142.0 | 1512.32 | 8.71 | 214749 | 1237 | 41232 | 138375 | 381374 |
| | | | | | 1213.24 | 4.85 | 172280 | 689 | - | 28250 | |
| 20 | 1108-0701-0201 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м<br>НР = 93,00% СП = 8,00% | м2 горизонтальной проекции | 120.0 | 2084.10 | 9.00 | 250092 | 1080 | 51806 | 183953 | 468768 |
| | | | | | 1643.38 | 4.94 | 197206 | 593 | - | 34724 | |
| | | Итого по разделу № 5 | | | | | 788124 | 3575 | 251190 | 445473 | 1332286 |
| | | | | | | | 533359 | 2030 | - | 98689 | |
| | | Раздел № 6 Стены | | | | | | | | | |
| 21 | 1211-0101-0207 | Штукатурка борозд под м2 электрические кабели. Ремонт цементным раствором М1:3, при площади отдельных мест (в 1-ом помещ) до 1м2. Толщиной слоя до 20мм<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 14.2 | 6026.87 | 23.52 | 85582 | 334 | 7025 | 56478 | 153424 |
| | | | | | 5508.65 | 15.38 | 78223 | 218 | - | 11365 | |
| 22 | 1212-0102-0701 | Стены и откосы проемов, м2 Подготовка поверхностей под окраску перхлор виниловыми красками; огрунтовка, для всех помещений<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 420.0 | 578.26 | 7.75 | 242869 | 3255 | 201268 | 27691 | 292205 |
| | | | | | 91.30 | 0.27 | 38346 | 113 | - | 21645 | |
| 23 | 1115-0206-0201 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 отделываемой поверхности | 60.0 | 1065.45 | 6.93 | 63927 | 416 | 25227 | 30779 | 102282 |
| | | | | | 638.07 | 3.15 | 38284 | 189 | - | 7576 | |
| 24 | 1115-0403-0705 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 60.0 | 306.34 | 1.85 | 18380 | 111 | 604 | 14182 | 35167 |
| | | | | | 294.41 | 1.05 | 17665 | 63 | - | 2605 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60.0 | 2153.02 | 27.06 | 129181 | 1624 | 44408 | 67102 | 211985 |
| | | | | | 1385.82 | 12.13 | 83149 | 728 | - | 15703 | |
| 26 | 234-101-0301 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3<br>СП = 8,00% | м3 | 1.48 | 15111.00 | - | 22364 | | 22364 | - | 24153 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1789 | |
| 27 | 1115-0107-0101 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 поверхности облицовки | 160.0 | 7894.90 | 32.31 | 1263184 | 5170 | 436894 | 659452 | 2076447 |
| | | | | | 5132.00 | 19.97 | 821120 | 3195 | - | 153811 | |
| 28 | 1115-0106-0103 | Откосы проемов. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 поверхности облицовки | 7.68 | 9546.78 | 51.01 | 73319 | 392 | 3574 | 55672 | 139310 |
| | | | | | 9030.40 | 30.80 | 69353 | 237 | - | 10319 | |
| 29 | 1115-0405-0103 | Откосы проемов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по штукатурке<br>НР = 80,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 34.0 | 1240.07 | 8.20 | 42162 | 279 | 9051 | 26390 | 74036 |
| | | | | | 965.64 | 4.57 | 32832 | 155 | - | 5484 | |
| | | Итого по разделу № 6 | | | | | 1940968 | 11581 | 750415 | 937746 | 3109011 |
| | | | | | | | 1178972 | 4898 | - | 230297 | |
| | | Раздел № 7 Полы | | | | | | | | | |
| 30 | 1111-0101-3601 | Покрытия из ламината. Устройство<br>НР = 94,00% СП = 8,00% | м2 покрытия | 120.0 | 5091.88 | 70.70 | 611026 | 8484 | 538426 | 64286 | 729337 |
| | | | | | 534.30 | 35.61 | 64116 | 4273 | - | 54025 | |
| 31 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах<br>НР = 94,00% СП = 8,00% | м плинтусов | 140.0 | 411.25 | 3.55 | 57575 | 497 | 32313 | 23514 | 87576 |
| | | | | | 176.89 | 1.79 | 24765 | 251 | - | 6487 | |
| 32 | 1111-0101-3101 | Покрытия.Плитка керамогранитная полированная размерами 600x600x10мм<br>НР = 94,00% СП = 8,00% | м2 покрытия | 52.0 | 32527.24 | 440.64 | 1691416 | 22913 | 1462500 | 201282 | 2044114 |
| | | | | | 3961.60 | 156.28 | 206003 | 8127 | - | 151416 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм<br>СП = 8,00% | м | 72.0 | 3533.00 | - | 254376 | | 254376 | - | 274726 |
| | | | | | - | - | | - | - | 20350 | |
| 34 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>НР = 94,00% СП = 8,00% | м плинтусов | 52.0 | 672.86 | 3.00 | 34989 | 156 | 1686 | 31239 | 71526 |
| | | | | | 637.44 | 1.65 | 33147 | 86 | - | 5298 | |
| 35 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах<br>НР = 94,00% СП = 8,00% | м плинтусов | 140.0 | 411.25 | 3.55 | 57575 | 497 | 32313 | 23514 | 87576 |
| | | | | | 176.89 | 1.79 | 24765 | 251 | - | 6487 | |
| | | Итого по разделу № 7 | | | | | 2706957 | 32547 | 2321614 | 343835 | 3294855 |
| | | | | | | | 352796 | 12988 | - | 244063 | |
| | | Раздел № 8 Двери | | | | | | | | | |
| 36 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>НР = 90,00% СП = 8,00% | м2 | 17.22 | 3133.33 | 135.65 | 53956 | 2336 | 11548 | 37163 | 98409 |
| | | | | | 2327.07 | 70.86 | 40072 | 1220 | - | 7290 | |
| 37 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П.<br>СП = 8,00% | м2 | 13.23 | 11755.00 | - | 155519 | | 155519 | - | 167960 |
| | | | | | - | - | | - | - | 12441 | |
| 38 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П.<br>СП = 8,00% | м2 | 5.88 | 14911.00 | - | 87677 | | 87677 | - | 94691 |
| | | | | | - | - | | - | - | 7014 | |
| 39 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3<br>СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 508.00 | - | 8128 | | 8128 | - | 8778 |
| | | | | | - | - | | - | - | 650 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7<br>СП = 8,00% | шт. | 8.0 | 4844.00 | - | 38752 | | 38752 | - | 41852 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3100 | |
| | | Итого по разделу № 8 | | | | | 344032 | 2336 | 301624 | 37163 | 411690 |
| | | | | | | | 40072 | 1220 | - | 30495 | |
| | | Раздел № 9 Окна | | | | | | | | | |
| 41 | 1206-0101-2301 | Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 8.96 | 15349.89 | 96.35 | 137535 | 863 | 76263 | 43795 | 195837 |
| | | | | | 6742.08 | 46.63 | 60409 | 418 | - | 14506 | |
| 42 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>НР = 90,00% СП = 8,00% | м | 24.0 | 1659.09 | 8.91 | 39818 | 214 | 27928 | 10617 | 54470 |
| | | | | | 486.52 | 5.03 | 11676 | 121 | - | 4035 | |
| 43 | 223-501-0105 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм<br>СП = 8,00% | м | 24.0 | 1863.00 | - | 44712 | | 44712 | - | 48289 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3577 | |
| | | Итого по разделу № 9 | | | | | 222065 | 1077 | 148903 | 54412 | 298595 |
| | | | | | | | 72085 | 539 | - | 22118 | |
| | | Раздел № 10 Электроосвещение | | | | | | | | | |
| | | Раздел № 10.1 Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 44 | 1217-0101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 227.52 | 48.82 | - | 11108 | - | - | 7997 | 20634 |
| | | | | | 48.82 | - | 11108 | - | - | 1528 | |
| 45 | 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 31.0 | 112.24 | - | 3479 | - | - | 2505 | 6463 |
| | | | | | 112.24 | - | 3479 | - | - | 479 | |
| 46 | 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 13.0 | 122.52 | 1.05 | 1593 | 14 | - | 1143 | 2955 |
| | | | | | 121.47 | 0.69 | 1579 | 9 | - | 219 | |
| 47 | 1217-0101-0704 | Бра и плафоны. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 9.0 | 208.82 | 1.05 | 1879 | 9 | - | 1351 | 3488 |
| | | | | | 207.77 | 0.69 | 1870 | 6 | - | 258 | |
| | | Итого по разделу №10.1 | | | | | 18059 | 23 | - | 12996 | 33539 |
| | | | | | | | 18036 | 15 | - | 2484 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу № 10 | | | | | 18059 | 23 | - | 12996 | 33539 |
| | | | | | | | 18036 | 15 | - | 2484 | |
| | | Раздел № 11 Электромонтажные работы | | | | | | | | | |
| 48 | 1121-0301-0101 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 92.3 | 712.43 | 3.10 | 65757 | 286 | 4297 | 44088 | 118632 |
| | | | | | 662.77 | 0.64 | 61174 | 59 | - | 8788 | |
| 49 | 1121-0301-0102 | Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 134.24 | 781.94 | 4.04 | 104968 | 542 | 6251 | 70793 | 189822 |
| | | | | | 731.34 | 1.11 | 98175 | 149 | - | 14061 | |
| 50 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66<br>СП = 8,00% | км | 0.141 | 480684.00 | - | 67776 | | 67776 | - | 73198 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5422 | |
| 51 | 247-202-0101 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44<br>СП = 8,00% | шт. | 33.0 | 847.00 | - | 27951 | | 27951 | - | 30187 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2236 | |
| 52 | 247-201-1201 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3<br>СП = 8,00% | шт. | 33.0 | 52592.00 | - | 1735536 | | 1735536 | - | 1874379 |
| | | | | | - | - | | - | - | 138843 | |
| 53 | СПРАЙС | Подвесная люстра Citilux CL434131 Идальго<br>СП = 8,00% | | 9.0 | 61200.00 | - | 550800 | | 550800 | - | 594864 |
| | | | | | - | - | | - | - | 44064 | |
| 54 | 247-101-0104 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА<br>СП = 8,00% | шт. | 1.0 | 11907.00 | - | 11907 | | 11907 | - | 12860 |
| | | | | | - | - | | - | - | 953 | |
| 55 | 1121-0401-0201 | Бра и плафоны до 2 ламп. Установка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 2.0 | 2605.99 | 102.64 | 5212 | 205 | 2611 | 1801 | 7574 |
| | | | | | 1198.14 | 52.63 | 2396 | 105 | - | 561 | |
| 56 | 247-102-1405 | Светильники (плафоны), тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82<br>СП = 8,00% | шт. | 9.0 | 9937.00 | - | 89433 | | 89433 | - | 96588 |
| | | | | | - | - | | - | - | 7155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 247-102-0542 | Лампы светодиодные, энергосберегающие КОСМОС LED GL45, напряжение сети 220В, цоколь E27, мощностью 5Вт (взамен ламп накаливания)<br>СП = 8,00% | шт. | 8.0 | 29179.00 | - | 233432 | | 233432 | - | 252107 |
| | | | | | - | - | | - | - | 18675 | |
| 58 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 635.97 | 0.55 | 10176 | 9 | 1800 | 6027 | 17500 |
| | | | | | 522.91 | 0.30 | 8367 | 5 | - | 1296 | |
| 59 | 247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20<br>СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 466.00 | - | 7456 | | 7456 | - | 8052 |
| | | | | | - | - | | - | - | 596 | |
| 60 | 247-214-0115 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20<br>СП = 8,00% | шт. | 8.0 | 422.00 | - | 3376 | | 3376 | - | 3646 |
| | | | | | - | - | | - | - | 270 | |
| 61 | 247-214-0119 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20<br>СП = 8,00% | шт. | 4.0 | 614.00 | - | 2456 | | 2456 | - | 2652 |
| | | | | | - | - | | - | - | 196 | |
| | | Итого по разделу № 11 | | | | | 2916236 | 1042 | 2745082 | 122709 | 3282061 |
| | | | | | | | 170112 | 318 | - | 243116 | |
| | | Раздел № 12 Отопление | | | | | | | | | |
| | | Раздел № 12.1 Трубопроводы и детали к ним | | | | | | | | | |
| 62 | 1116-1001-0104 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети<br>НР = 98,00% СП = 80,00% | врезка | 6.0 | 13918.28 | 186.41 | 83510 | 1118 | 6153 | 74876 | 171057 |
| | | | | | 12706.54 | 27.43 | 76239 | 165 | - | 12671 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 241-114-0101 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 6.0 | 331.00 | - | 1986 | | 1986 | - | 2145 |
| | | | | | - | - | | - | - | 159 | |
| 64 | 1215-0102-0501 | Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | сгон | 16.0 | 839.51 | 0.70 | 13432 | 11 | 1018 | 8935 | 24157 |
| | | | | | 775.19 | 0.46 | 12403 | 7 | - | 1789 | |
| 65 | 242-207-2802 | Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20<br>СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 6178.00 | - | 98848 | | 98848 | - | 106756 |
| | | | | | - | - | | - | - | 7908 | |
| 66 | 1215-0101-0501 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 2062.00 | 2.50 | 32992 | 40 | 280 | 23540 | 61054 |
| | | | | | 2042.01 | 1.37 | 32672 | 22 | - | 4523 | |
| 67 | 241-210-0601 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 16.0 | 2138.00 | - | 34208 | | 34208 | - | 36945 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2737 | |
| 68 | 1215-0102-0301 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 60.8 | 867.89 | - | 52768 | - | - | 37993 | 98022 |
| | | | | | 867.89 | - | 52768 | - | - | 7261 | |
| 69 | 1116-0501-0801 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 120.0 | 2375.34 | 12.87 | 285041 | 1544 | 1769 | 276125 | 606059 |
| | | | | | 2347.73 | 0.27 | 281728 | 32 | - | 44893 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 241-205-0205 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм<br>СП = 8,00% | м | 120.0 | 485.00 | - | 58200 | | 58200 | - | 62856 |
| | | | | | - | - | | - | - | 4656 | |
| 71 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 120.0 | 175.92 | 1.40 | 21110 | 168 | 68 | 20457 | 44892 |
| | | | | | 173.95 | - | 20874 | - | - | 3325 | |
| 72 | 1215-0102-0501 | Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | сгон | 8.0 | 839.51 | 0.70 | 6716 | 6 | 508 | 4468 | 12078 |
| | | | | | 775.19 | 0.46 | 6202 | 4 | - | 895 | |
| 73 | 241-211-1107 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная<br>СП = 8,00% | шт. | 4.0 | 439.00 | - | 1756 | | 1756 | - | 1896 |
| | | | | | - | - | | - | - | 140 | |
| 74 | 1215-0102-0501 | Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | сгон | 8.0 | 839.51 | 0.70 | 6716 | 6 | 508 | 4468 | 12078 |
| | | | | | 775.19 | 0.46 | 6202 | 4 | - | 895 | |
| 75 | 241-208-1801 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 8.0 | 2100.00 | - | 16800 | | 16800 | - | 18144 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1344 | |
| | | Итого по разделу № 12.1 | | | | | 714083 | 2893 | 222102 | 450862 | 1258141 |
| | | | | | | | 489088 | 234 | - | 93196 | |
| | | Итого по разделу № 12 | | | | | 714083 | 2893 | 222102 | 450862 | 1258141 |
| | | | | | | | 489088 | 234 | - | 93196 | |
| | | Раздел № 13 Приборы отопления | | | | | | | | | |
| 76 | 1215-0102-0805 | Конвектор. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | экм | 48.1 | 365.52 | 7.02 | 17582 | 338 | - | 12575 | 32569 |
| | | | | | 358.50 | 4.59 | 17244 | 221 | - | 2412 | |
| 77 | 1118-0301-0104 К33=3 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | кВт | 21.9 | 4205.57 | 24.28 | 92102 | 532 | 60869 | 30334 | 132231 |
| | | | | | 1401.89 | 11.48 | 30701 | 252 | - | 9795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 245-102-0105 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт (за исключением пом. №3) СП = 8,00% | секция | 98.0 | 2231.00 | - | 218638 | | 218638 | - | 236129 |
| | | | | | - | - | | - | - | 17491 | |
| 79 | 245-102-0102 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт СП = 8,00% | секция | 18.0 | 2424.00 | - | 43632 | | 43632 | - | 47123 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3491 | |
| 80 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00% | шт. | 24.0 | 5169.13 | 131.92 | 124059 | 3166 | 31952 | 87807 | 228816 |
| | | | | | 3705.87 | 27.43 | 88941 | 658 | - | 16949 | |
| 81 | 242-303-0501 | Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4`` ГОСТ 21345-2005 (за искл. помещ. №7,8,9) СП = 8,00% | шт. | 24.0 | 4376.00 | - | 105024 | | 105024 | - | 113426 |
| | | | | | - | - | | - | - | 8402 | |
| 82 | 242-303-0801 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (в помещ. №7,8,9) СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 12065.00 | - | 36195 | | 36195 | - | 39091 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2896 | |
| | | Итого по разделу № 13 | | | | | 637232 | 4036 | 496310 | 130716 | 829384 |
| | | | | | | | 136886 | 1131 | - | 61436 | |
| | | Раздел № 14 Водопровод и канализация | | | | | | | | | |
| | | Раздел № 14.1 Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 83 | 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 4.0 | 1186.98 | 9.13 | 4748 | 37 | - | 3409 | 8810 |
| | | | | | 1177.85 | 5.97 | 4711 | 24 | - | 653 | |
| 84 | 1215-0101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 1.0 | 1475.95 | 10.18 | 1476 | 10 | - | 1060 | 2739 |
| | | | | | 1465.77 | 6.66 | 1466 | 7 | - | 203 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1215-0101-0403 | Мойка. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 1.0 | 2383.43 | 27.73 | 2383 | 27 | - | 1709 | 4420 |
| | | | | | 2355.70 | 18.14 | 2356 | 18 | - | 327 | |
| 86 | 1215-0101-0406 | Сифон. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 5.0 | 1353.62 | 1.05 | 6768 | 5 | - | 4872 | 12571 |
| | | | | | 1352.57 | 0.69 | 6763 | 3 | - | 931 | |
| 87 | 1215-0101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 3.0 | 1475.95 | 10.18 | 4428 | 31 | - | 3180 | 8217 |
| | | | | | 1465.77 | 6.66 | 4397 | 20 | - | 609 | |
| 88 | 1215-0101-0409 | Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 3.0 | 865.08 | 9.13 | 2595 | 27 | - | 1862 | 4813 |
| | | | | | 855.95 | 5.97 | 2568 | 18 | - | 357 | |
| 89 | 1215-0101-0410 | Биде. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 1.0 | 2153.32 | 7.02 | 2153 | 7 | - | 1549 | 3998 |
| | | | | | 2146.30 | 4.59 | 2146 | 5 | - | 296 | |
| 90 | 1215-0101-0404 | Ванна. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 2.0 | 6819.59 | 92.31 | 13639 | 184 | - | 9774 | 25286 |
| | | | | | 6727.28 | 60.38 | 13455 | 121 | - | 1873 | |
| 91 | 1215-0101-0404 | Ванна. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 1.0 | 6819.59 | 92.31 | 6820 | 93 | - | 4887 | 12644 |
| | | | | | 6727.28 | 60.38 | 6727 | 60 | - | 937 | |
| 92 | 1215-0102-0301 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 38.4 | 867.89 | - | 33327 | - | - | 23995 | 61908 |
| | | | | | 867.89 | - | 33327 | - | - | 4586 | |
| 93 | 1215-0102-0301 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 32.2 | 867.89 | - | 27946 | - | - | 20121 | 51913 |
| | | | | | 867.89 | - | 27946 | - | - | 3845 | |
| | | Итого по разделу № 14.1 | | | | | 106283 | 421 | - | 76418 | 197318 |
| | | | | | | | 105862 | 276 | - | 14617 | |
| | | Итого по разделу № 14 | | | | | 106283 | 421 | - | 76418 | 197318 |
| | | | | | | | 105862 | 276 | - | 14617 | |
| | | Раздел № 15 Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| 94 | 1117-0101-0104 | Умывальники одиночные. Установка без подводки воды<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | комплект | 3.0 | 4365.79 | 140.93 | 13097 | 423 | 907 | 11773 | 26860 |
| | | | | | 3922.49 | 81.96 | 11767 | 246 | - | 1990 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм<br>СП = 8,00% | комплект | 3.0 | 8653.00 | - | 25959 | | 25959 | - | 28036 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2077 | |
| 96 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 1556.00 | - | 4668 | | 4668 | - | 5041 |
| | | | | | - | - | | - | - | 373 | |
| 97 | 1117-0501-0102 | Мойки на два отделения. Установка НР = 98,00% СП = 8,00% | комплект | 1.0 | 7092.60 | 419.98 | 7093 | 420 | 474 | 6324 | 14490 |
| | | | | | 6199.18 | 253.92 | 6199 | 254 | - | 1073 | |
| 98 | 244-1020601 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм<br>Цена = 10146,0+2000<br>СП = 8,00% | шт. | 2.0 | 12146.00 | - | 24292 | | 24292 | - | 26235 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1943 | |
| 99 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ<br>СП = 8,00% | шт. | 2.0 | 1556.00 | - | 3112 | | 3112 | - | 3361 |
| | | | | | - | - | | - | - | 249 | |
| 100 | 1117-0301-0102 | Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98,00% СП = 8,00% | комплект | 3.0 | 10617.39 | 337.80 | 31852 | 1013 | 8232 | 22734 | 58953 |
| | | | | | 7535.79 | 196.91 | 22607 | 591 | - | 4367 | |
| 101 | 244-1010301 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>Цена = 19691,0+12000<br>СП = 8,00% | комплект | 3.0 | 31691.00 | - | 95073 | | 95073 | - | 102679 |
| | | | | | - | - | | - | - | 7606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1117-0101-0108 | Биде. Установка<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | комплект | 1.0 | 3307.60 | 60.96 | 3308 | 61 | 286 | 2935 | 6743 |
| | | | | | 2961.42 | 33.72 | 2961 | 34 | - | 499 | |
| 103 | 244-101-0801 | Биде напольный керамический, с комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>СП = 8,00% | комплект | 1.0 | 24358.00 | - | 24358 | | 24358 | - | 26307 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1949 | |
| 104 | 1117-0101-0114 | Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | комплект | 3.0 | 4761.76 | 104.80 | 14285 | 314 | 1826 | 12076 | 28470 |
| | | | | | 4048.47 | 58.97 | 12145 | 177 | - | 2109 | |
| 105 | 244-102-0101 | Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 130608.00 | - | 391824 | | 391824 | - | 423170 |
| | | | | | - | - | | - | - | 31346 | |
| 106 | 1215-0101-0506 | Смеситель с душевой сеткой. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 6774.69 | 7.00 | 20324 | 21 | 132 | 14531 | 37643 |
| | | | | | 6723.51 | 3.84 | 20171 | 12 | - | 2788 | |
| 107 | 244-104-0502 | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 9943.00 | - | 29829 | | 29829 | - | 32215 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2386 | |
| 108 | 245-4010102 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 12240.00 | - | 36720 | | 36720 | - | 39658 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2938 | |
| 109 | 1215-0101-0619 | Полотенцесушитель. Смена санитарно-технических приборов<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | прибор | 3.0 | 3780.08 | 17.88 | 11340 | 54 | 720 | 7630 | 20488 |
| | | | | | 3521.84 | 10.58 | 10566 | 32 | - | 1518 | |
| | | Итого по разделу № 15 | | | | | 737134 | 2306 | 648412 | 78003 | 880348 |
| | | | | | | | 86416 | 1346 | - | 65211 | |
| | | Раздел № 16 Трубопроводы В1, В3 и детали к ним | | | | | | | | | |
| 110 | 1116-0501-0404 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 38.4 | 2349.00 | 13.75 | 90202 | 528 | 585 | 87342 | 191748 |
| | | | | | 2320.03 | 0.93 | 89089 | 36 | - | 14204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 241-2050209 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>СП = 8,00% | м | 38.78 | 1428.00 | - | 55378 | | 55378 | - | 59808 |
| | | | | | - | - | | - | - | 4430 | |
| 112 | 241-2081701 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 1.0 | 2448.00 | - | 2448 | | 2448 | - | 2644 |
| | | | | | - | - | | - | - | 196 | |
| 113 | 241-2081804 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 , PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 2244.00 | - | 6732 | | 6732 | - | 7271 |
| | | | | | - | - | | - | - | 539 | |
| 114 | 241-2081802 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 6.0 | 1887.00 | - | 11322 | | 11322 | - | 12228 |
| | | | | | - | - | | - | - | 906 | |
| 115 | 241-209-1501 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 1581.00 | - | 4743 | | 4743 | - | 5122 |
| | | | | | - | - | | - | - | 379 | |
| 116 | 1116-0501-0403 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 32.2 | 2408.23 | 2.44 | 77545 | 79 | 447 | 75498 | 165286 |
| | | | | | 2391.90 | 0.60 | 77019 | 19 | - | 12243 | |
| 117 | 241-2050207 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>СП = 8,00% | м | 32.522 | 1428.00 | - | 46441 | | 46441 | - | 50156 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3715 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 241-2081701 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 1.0 | 1836.00 | - | 1836 | | 1836 | - | 1983 |
| | | | | | - | - | | - | - | 147 | |
| 119 | 241-2081802 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 2244.00 | - | 6732 | | 6732 | - | 7271 |
| | | | | | - | - | | - | - | 539 | |
| 120 | 241-2081801 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16<br>СП = 8,00% | шт. | 6.0 | 2448.00 | - | 14688 | | 14688 | - | 15863 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1175 | |
| 121 | 241-209-1501 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 1581.00 | - | 4743 | | 4743 | - | 5122 |
| | | | | | - | - | | - | - | 379 | |
| 122 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>НР = 98,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 70.6 | 175.92 | 1.40 | 12420 | 99 | 40 | 12035 | 26412 |
| | | | | | 173.95 | - | 12281 | - | - | 1956 | |
| | | Итого по разделу № 16 | | | | | 335230 | 706 | 156135 | 174875 | 550913 |
| | | | | | | | 178389 | 55 | - | 40808 | |
| | | Раздел № 17 Трубопроводы К1 и детали к ним | | | | | | | | | |
| 123 | 1215-0101-0801 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода с фасонными частями | 16.6 | 1690.67 | 8.51 | 28065 | 141 | 305 | 19946 | 51852 |
| | | | | | 1663.82 | 5.04 | 27619 | 84 | - | 3841 | |
| 124 | 1215-0101-0802 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода с фасонными частями | 23.8 | 1821.82 | 17.02 | 43359 | 405 | 982 | 30393 | 79652 |
| | | | | | 1763.53 | 10.08 | 41972 | 240 | - | 5900 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 241-2030401 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм<br>СП = 8,00% | м | 16.1 | 459.00 | - | 7390 | | 7390 | - | 7981 |
| | | | | | - | - | | - | - | 591 | |
| 126 | 241-2030407 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм<br>СП = 8,00% | м | 23.8 | 1632.00 | - | 38842 | | 38842 | - | 41949 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3107 | |
| 127 | 241-2083603 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100<br>СП = 8,00% | шт. | 7.0 | 1887.00 | - | 13209 | | 13209 | - | 14266 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1057 | |
| 128 | 241-2092404 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 489.60 | - | 1469 | | 1469 | - | 1587 |
| | | | | | - | - | | - | - | 118 | |
| 129 | 241-2092406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100<br>СП = 8,00% | шт. | 2.0 | 1122.00 | - | 2244 | | 2244 | - | 2424 |
| | | | | | - | - | | - | - | 180 | |
| 130 | 241-2083601 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50<br>СП = 8,00% | шт. | 6.0 | 652.80 | - | 3917 | | 3917 | - | 4230 |
| | | | | | - | - | | - | - | 313 | |
| 131 | 241-2092401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 267.24 | - | 802 | | 802 | - | 866 |
| | | | | | - | - | | - | - | 64 | |
| 132 | 241-208-0407 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 3.0 | 2726.00 | - | 8178 | | 8178 | - | 8832 |
| | | | | | - | - | | - | - | 654 | |
| | | Итого по разделу № 17 | | | | | 147475 | 546 | 77338 | 50339 | 213639 |
| | | | | | | | 69591 | 324 | - | 15825 | |
| | | Итого по смете | | | | | 12497039 | 109103 | 8170931 | 3557149 | 17338524 |
| | | | | | | | 4217005 | 51005 | - | 1284336 | |
| | | Итого по смете: | тенге | | | | 17338524 | | | | |

СМЕТА РК 2020 s/n 0086

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | 4217005 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | 109103 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | 51005 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | 8170931 | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | 3557149 | | | | |
| | | - накладные расходы | тенге | | | | 1284336 | | | | |
| | | - сметная прибыль | тенге | | | | | | | | |

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ЖУМАТАЕВ А.Ш. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Составил _____ должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ должность, подпись (инициалы, фамилия)